TECHNICKÝ LIST
PRIMER EG

ECORSON®
PROFESSIONAL PAINTS
Design

POPIS	Křemenný základový nátěr, založený na bázi dvou vodních akrylových disperzí,zajišťuje stabilní podklad pod následné vrstvy. PRIMER EG je ideální adhézní můstek pro omítky nebo akrylové stěrky. Dobře se váže na podklady různého druhu, zvyšuje přilnavost a zesiluje podklad.
VLASTNOSTI	• Zvyšuje přilnavost dalších výrobků na povrch, • zesiluje podklad, zlepšuje vydatnost dalších vrstev • vniká hluboko do struktury a izoluje • vyrovnává savost minerálních podkladů, • exteriérový-interiérový.
HUSTOTA	1,4-1,5 (+/- 0,05) kg/L
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC	• 58,7+/- 1% (váha)
PIGMENT/ POJIVO	• 5:1 (Váha)
APLIKACE	• Před použitím důkladně promíchat až získáme jednolitou konzistenci, • aplikovat při okolní teplotě a teplotě podkladu +10 °C - +30°C a relativní vlhkostí nižší než 80%, • pro zachování svých specifických vlastností nesmí být hmota smíchána s jinými výrobky.
ŘEDĚNÍ	Ředit maximálně 10-15 % s vodou.
DOBA SCHNUTÍ	Na dotek po dvou hodinách, pro aplikaci dalších vrstev 5-8 h.
POČET VRSTEV	Jedna až dvě
ODSTÍNY	V základu bílý,možno barvit v systému ECORSON COLOR.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Po dokončení prací nářadí umýt vodou.
SPOTŘEBA	4 m2/l na vrstvu (v závislosti od podkladu a způsobu aplikace)
PODKLAD	Každý povrch musí být nejprve řádně připraven • očištěný • suchý • zbavený všech nesoudržných částí Podklad musí být vždy napenetrovám MFA CLASSIC nebo MFA PLUS Čerstvé vápennocementové omítky lze natřít po 3-4 týdnech zrání,sádrové omítky po 2 týdnech.Suchá omítka ihned po přebroušení.
NÁŘADÍ	Štětec,váleček,nástřik

BALENÍ	1kg,3kg, 5kg , 20kg
USKLADNĚNÍ A DOPRAVA	Produkt by měl být přepravován a skladován v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před povětrnostními vlivy.Přepravní a skladovací teplota by měla být mezi +5°C - +30°C.Skladovatelnost hmoty je 24 měsíců od data výroby,v původním obalu.
EKOLOGIE	Omítka neobsahuje olovo,chrom,rtuť
POZNÁMKA	Informace obsažené v technickém listu nejsou specifikací, jsou pouze základním návodem pro použití produktu a nezbavují se povinnosti vykonávat práce v souladu se zásadami stavebního umění a předpisy BOZ. Všechna data vycházela z provedených testů v laboratoři v souladu s platnými normami, našimi praktickými zkušenostmi a nejlepšími znalostmi. V závislosti na podmínkách aplikace by měly být jednotlivé pracovní fáze naplánovány individuálně.